

越前市新斎場整備事業の建築基本設計業務に係る設計と条件

1 建替予定地の概要

- (1) 業務場所 越前市春日野町第105号11番地 別紙「平面図」を参照
- (2) 敷地面積 約7,190㎡ 別紙「平面図」を参照
- (3) 用途地域 用途地域指定なし（建ぺい率60%・容積率200%）
※福井県「処理施設等の都市計画決定に関する運用方針」（4）処理施設等の建ぺい率 火葬場2/10以下
- (4) 防火地域 指定なし
- (5) 地域・地区等 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域（一部）
※越前市HPに土砂災害ハザードマップの掲載有
- (6) 周辺道路（現状） 既存斎場建物敷地接道路 市道第2069号線 幅員6m
- (7) 敷地の条件 図1「越前市斎場位置図」を参照、近隣の地質調査報告書の提供可

2 既存施設の概要

- (1) 構造 鉄筋コンクリート造＋一部鉄骨造
- (2) 建物面積 735.30㎡
- (3) 建設年 昭和46年（1971年）12月竣工
- (4) 主な増改築 平成12年（2000年）度 火葬炉設備（火葬炉5基、汚物炉1基）の入替工事と関連する建築工事の実施
- (5) 施設内容 図2「越前市斎場現況平面図」を参照
 - ア 火葬棟 火葬炉5基、汚物炉1基、告別室、収骨室、冷却室 他
 - イ 待合棟 待合室、待合ロビー、トイレ 他
 - ウ その他 車庫、残灰庫、駐車場 他

3 施設の条件

- (1) 施設の延べ床面積 950㎡以下
火葬炉4基（汚物炉は設置しない）
火葬炉1基で1つの炉前ホールを想定
- (2) 主要構造 鉄筋コンクリート造を基本とするが必要に応じて鉄骨造及び木造も認める。
- (3) 耐震安全性の分類 構造体：Ⅱ類
建築非構造部材：A類
建築設備：甲類

4 その他の条件

- (1) 斎場の運営 既存斎場を稼働しながら新斎場を建設するものとし、工事期間中も斎場

は休止しない。必要に応じて仮設建物の設置も認める。

5 建設の予定工事費の目安

「斎場個別施設計画【概要版】」を参照

図1 越前市斎場位置図



図2 越前市斎場現況平面図

